Fiche technique du produit

Prix catalogue :	4000.00 € HT
Prix TTC :	4784.00 € TTC

Forfait pose et mise en service pour 7 splits.

• Choix du meilleur emplacement du matériel en accord avec le client.

• Perçage d'un mur en parpaings de 30/40 cm d'épaisseur (prévoir supplément au delà en accord avec partenaire frigoriste).

• Pose de l'Unité Extérieure à 2,50 m maximum de hauteur du sol (prévoir supplément au delà et si nécessité de nacelle ou d'échafaudage).

• Pose de l'Unité Intérieure à 3 m maximum de hauteur du plancher (prévoir supplément au delà).

• Tirage des liaisons frigorifiques cuivres, du câblage électrique et des évacutations des condensats.

• Réalisation des évasements des cuivres (dudgeons).

• Raccordements frigorifiques et électriques U.I./U.E.

• Tirage au vide

• Mise en route, vérification des évacuations des condensats, des températures et de l'étanchéïté du réseau frigorifique.

• Explication au client du fonctionnement de la télécommande IR et nettoyage régulier du filtre de l'unité intérieure.